

art.	Rif. Lucca 2020	descrizione	N1	N2	lunghezza	larghezza	altezza	u.misura	quantità parziale	pr. unit. (Euro)	TOT. parziale (Euro)	totale (Euro)
MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI - APPARECCHIATURE - ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.												
7		Opere provvisionali per la sicurezza										
1	TOS20_17.P03.001.010	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013.	4					cad.	4,00			
								Totale cad.	4,00	6,72	26,88	
2	TOS20_17.P03.001.029	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolori - conforme EN 166:2004	4					cad.	4,00			
								Totale cad.	4,00	2,57	10,28	
3	TOS20_17.P03.001.034	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP2	8					cad.	8,00			
								Totale cad.	8,00	2,99	23,92	
3	TOS20_17.P03.001.018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388:2017 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm.	8					ora	8,00			
								Totale ore	8,00	2,17	17,36	
4	TOS20_17.P03.002.035	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO	4					cad.	4,00			
								Totale cad.	4,00	27,98	111,92	
5	TOS20_17.P03.002.029	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003	4					cad.	4,00			
								Totale cad.	4,00	27,92	111,68	

art.	Rif. Lucca 2020	descrizione	N1	N2	lunghezza	larghezza	altezza	u.misura	quantità parziale	pr. unit. (Euro)	TOT. parziale (Euro)	totale (Euro)
6	TOS20_17.P03.001.032	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 31dB						cad.	4,00			
			4									
								Totale cad.	4,00	20,39	81,56	
6	TOS20_17.P03.002.025	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012						cad.	4,00			
			4									
								Totale cad.	4,00	25,35	101,40	
6	TOS20_17.P07.002.011	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri						cad.	1,00			
			1									
								Totale cad.	1,00	3,58	3,58	
6	TOS20_AT.N10.015.002	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile						mesi	2,00			
			2									
								Totale mesi	2,00	227,70	455,40	
6	TOS20_AT.N10.015.003	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile						mesi	2,00			
			2									
								Totale mesi	2,00	227,70	455,40	
6	TOS20_AT.N10.015.005	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile						mesi	2,00			
			2									
								Totale mesi	2,00	227,70	455,40	

art.	Rif. Lucca 2020	descrizione	N1	N2	lunghezza	larghezza	altezza	u.misura	quantità parziale	pr. unit. (Euro)	TOT. parziale (Euro)	totale (Euro)
6	TOS20_AT.N10.015.006	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con										
			2					mesi	2,00			
								Totale mesi	2,00	227,70	455,40	
6	TOS20_17.P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389										
			1					cad.	1,00			
								Totale cad.	1,00	74,75	74,75	
6	TOS20_17.P07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.										
			1					cad.	1,00			
								Totale cad.	1,00	40,25	40,25	
6	S1.1,100 Umbria2018	Protezione prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali, altezza mt. 1,00										
					10,00			m	10,00			
								Totale m	10,00	8,80	88,00	
6	TOS20_17.S08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni										
			10					ore	10,00			
								Totale ore	10,00	50,00	500,00	
6	TOS20_17.P06.006.004	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50										
			2					cad.	2,00			
								Totale cad.	2,00	30,59	61,18	
		APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E STRUMENTAZIONE										3.074,36
		TOTALE										3.074,36